

Comune di San Vito Lo Capo
Provincia di Trapani

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E DEL DEPURATORE COMUNALE – BIENNIO 2009/2010-

COMMITTENTE: Comune di San Vito Lo Capo

Data, 30/09/2008

IL TECNICO
geom. Antonino La Sala

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 AN.IMP.01.1 30/09/2008	Prestazione di servizio consistente nella verifica generale di quadro elettrico di comando e di tutte le apparecchiature elettriche in esso contenute e comunque di pertinenza. L'in ... tutti i dati rilevati che saranno utili nel caso si rilevino anomalie, alla programmazione di intervento di riparazione. (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	35,09	421,08
2 AN.IMP.01.2 30/09/2008	Prestazione di servizio per l'esecuzione del collaudo dell'impianto elettrico di una stazione di sollevamento comprendente l'insieme di verifiche e prove sul sistema che avranno lo ... ferenziali. I dati rilevati dovranno essere riportati in apposito modulo che fa parte integrante del presente progetto.- (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	17,85	214,20
3 AN.IMP.01.3 30/09/2008	Prestazione d'opera consistente nello smontaggio di elettropompa sommersa di qualsiasi tipo e potenza all'interno della vasca di raccolta reflue, precedentemente svuotata dai liqua ... ci che compongono l'apparecchiatura e la ricollocazione come allo stato originario all'interno della vasca di accumulo.- Quantità stimata *(par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	356,64	3'566,40
4 AN.IMP.02.1 30/09/2008	Sostituzione ex novo di contattore tripolare 400 Volt - 4 Kw completo di contatto ausiliario da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema d ... tituire e quant'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura completa e funzionante a perfetta regola d'arte.- (par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	100,61	402,44
	A R I P O R T A R E							4'604,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'604,12
5 AN.IMP.02.2 30/09/2008	Sostituzione ex novo di contattore tripolare 400 Volt - 5,5 Kw completo di contatto ausiliario da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema ... tituire e quant'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura completa e funzionante a perfetta regola d'arte.- (par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	108,13	432,52
6 AN.IMP.02.3 30/09/2008	Sostituzione ex novo di contattore tripolare 400 Volt - 7,5 Kw completo di contatto ausiliario da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema ... tituire e quant'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura completa e funzionante a perfetta regola d'arte.- (par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	119,42	477,68
7 AN.IMP.02.4 30/09/2008	Sostituzione ex novo di contattore tripolare 400 Volt - 11 Kw completo di contatto ausiliario da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema ... tituire e quant'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura completa e funzionante a perfetta regola d'arte.- (par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	147,00	588,00
8 AN.IMP.02.5 30/09/2008	Sostituzione ex novo di contattore tripolare 400 Volt - 15 Kw completo di contatto ausiliario da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema ... tituire e quant'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura completa e funzionante a perfetta regola d'arte.- (par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	175,85	703,40
	A R I P O R T A R E							6'805,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'805,72
9 AN.IMP.03.1 30/09/2008	Sostituzione ex novo di relè termico tripolare tarature (4,5 - 6,5 A); (6 - 8,5A); (7,5 - 11A); (10 - 14A); (13 - 19A); (18 - 24A) da collocare all'interno di quadro elettrico di ... t'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a perfetta regola d'arte.- (par.ug.=4*2)	8,00				8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	97,10	776,80
10 AN.IMP.03.2 30/09/2008	Sostituzione ex novo di relè termico tripolare taratura (24 - 32A) da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema di sollevamento acque reflue ... t'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a perfetta regola d'arte.- (par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	151,02	604,08
11 AN.IMP.03.3 30/09/2008	Sostituzione ex novo di relè temporizzatore 24 Volt, anche per avviamento stella triangolo da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema di ... t'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a perfetta regola d'arte.- (par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	115,91	463,64
12 AN.IMP.03.4 30/09/2008	Sostituzione ex novo di relè di scambio 24 Volt da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema di sollevamento acque reflue. L'apparecchio d ... t'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a perfetta regola d'arte.- (par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	162,31	649,24
13	Sostituzione ex novo di trasformatore							
	A RIPORTARE							9'299,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'299,48
AN.IMP.04.1 30/09/2008	ausiliario 230/24Volt - 250 Va da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema di sollevamento acque re ... t'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a perfetta regola d'arte.- SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00	235,04	470,08
14 AN.IMP.05.1 30/09/2008	Sostituzione ex novo di commutatore voltmetrico 3F + N da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema di sollevamento acque reflue. L'apparec ... t'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a perfetta regola d'arte.- (par.ug.=4*2) SOMMANO cadauno	8,00				8,00		
						8,00	59,48	475,84
15 AN.IMP.06.1 30/09/2008	Sostituzione ex novo di voltmetro analogico 500 Volt da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema di sollevamento acque reflue. L'apparecch ... t'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a perfetta regola d'arte.- (par.ug.=4*2) SOMMANO cadauno	8,00				8,00		
						8,00	60,73	485,84
16 AN.IMP.06.2 30/09/2008	Sostituzione ex novo di amperometro analogico fino a 60 Ampere da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema di sollevamento acque reflue. L ... t'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a perfetta regola d'arte.- (par.ug.=4*2) SOMMANO cadauno	8,00				8,00		
						8,00	72,02	576,16
17 AN.IMP.06.3	Sostituzione ex novo di pulsante completo di contatto da collocare							
	A R I P O R T A R E							11'307,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'307,40
30/09/2008	all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema di sollevamento acque reflue. L'apparecc ... t'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a perfetta regola d'arte.-					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	31,50	63,00
18 AN.IMP.06.4 30/09/2008	Sostituzione ex novo di selettore a tre posizioni completo di contatti da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema di sollevamento acque r ... t'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a perfetta regola d'arte.-					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	43,42	86,84
19 AN.IMP.06.5 30/09/2008	Sostituzione ex novo di portalamпада spia da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema di sollevamento acque reflue. L'apparecchio dovrà ri ... t'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a perfetta regola d'arte.- (par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	31,50	189,00
20 AN.IMP.06.6 30/09/2008	Sostituzione ex novo di lampada spia da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema di sollevamento acque reflue. L'apparecchio dovrà risulta ... t'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a perfetta regola d'arte.- (par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cadauna					6,00	11,61	69,66
21 AN.IMP.07.1 30/09/2008	Sostituzione ex novo di fusibile ausiliario 10,3*38 fino a 20Ampere da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema di sollevamento acque refl ...							
	A R I P O R T A R E							11'715,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'715,90
	t'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a perfetta regola d'arte.- (par.ug.=5*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	12,57	125,70
22 AN.IMP.07.2 30/09/2008	Sostituzione ex novo di porta fusibile sezionabile 10,3*38 fino a 3P da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema di sollevamento acque ref ... re e quant'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a regola d'arte.- (par.ug.=5*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	29,46	294,60
23 AN.IMP.07.3 30/09/2008	Sostituzione ex novo di base porta fusibile NH 00 160A 3P da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema di sollevamento acque reflue. L'appa ... t'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a perfetta regola d'arte.- (par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauna					4,00	93,08	372,32
24 AN.IMP.07.4 30/09/2008	Sostituzione ex novo di fusibile di potenza NH 00 160A 3P da collocare all'interno di quadro elettrico di comando impianto elettrico di sistema di sollevamento acque reflue. L'appa ... t'altro necessario per dare l'importante apparecchiatura di protezione completa e funzionante a perfetta regola d'arte.- (par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	25,47	152,82
25 AN.IMP.08.2 30/09/2008	Sostituzione di catena di acciaio zincato da 10 mm., completa di grillo, della lunghezza di mt. 5,00, per posa e sollevamento di elettropompa sommergibile all'interno di vasca di raccolta acque reflue del peso max di 1 tonnellata, ormai inutilizzabile.- (par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		12'661,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		12'661,34
	SOMMANO cadauna					4,00	86,35	345,40
26 AN.IMP.08.3 30/09/2008	Sostituzione di tubi guida in acciaio inossidabile da 2" per posa e sollevamento di elettropompa sommersibile all'interno della vasca di raccolta acque reflue, ormai inutilizzabile.- (par.ug.=5*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	213,75	2'137,50
27 AN.IMP.08.4 30/09/2008	Sostituzione di staffa di sostegno per ancoraggio tubi guida in acciaio inossidabile alla vasca di accumulo, ormai inutilizzabile.- (par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cadauna					6,00	283,98	1'703,88
28 AN.IMP.09.1 30/09/2008	Sostituzione ex-novo di cavo di alimentazione e ausiliario del tipo H07RN-F per elettropompe di qualsiasi tipo della potenza da 2 a 13,5 kw, ormai inutilizzabile della lunghezza media di mt. 10,00.- (par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	129,70	778,20
29 AN.IMP.09.2 30/09/2008	Sostituzione ex-novo di cavo di alimentazione e ausiliario del tipo H07RN-F per elettropompe di qualsiasi tipo della potenza di 22 kw, ormai inutilizzabile della lunghezza media di mt. 10,00.- (par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	218,74	1'312,44
30 AN.IMP.17.3 30/09/2008	Fornitura a piè d'opera di antiruggine per metalli di ottima qualità, compreso nel prezzo l'onere dalla carta abrasiva, dei pennelli e di quanto altro necessario per eseguire la corretta.- (par.ug.=6*2)	12,00				12,00		
	SOMMANO kg					12,00	13,17	158,04
	A R I P O R T A R E							19'096,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'096,80
31 AN.IMP.17.1 30/09/2008	Fornitura a piè d'opera di grasso minerale di ottima qualità per ingrassaggio parti elettromeccaniche in movimento.- (par.ug.=10*2)	20,00				20,00		
	SOMMANO kg					20,00	9,96	199,20
32 AN.IMP.17.6 30/09/2008	Fornitura a piè d'opera di ipoclorito di sodio a 16 volumi, entro bidoni in plastica da 60 Kg. Con chiusura ermetica e tappo per il versamento nell'apposito recipiente.- (par.ug.=250*2)	500,00				500,00		
	SOMMANO kg					500,00	1,07	535,00
33 AN.O.02.03 30/09/2008	Prestazione d'opera di operaio qualificato (3° livello) con equipaggiamento da lavoro per lavori in economia da pagarsi a presentazione di liste settimanali per ogni singolo intervento. Manutenzione ordinaria *(par.ug.=12*8*2)	192,00				192,00		
	SOMMANO h					192,00	21,38	4'104,96
34 AN.O.02.01 30/09/2008	Prestazione d'opera di operaio specializzato (5° livello) con equipaggiamento da lavoro per lavori in economia da pagarsi a presentazione di liste settimanali per ogni singolo intervento. (par.ug.=12*6*2)	144,00				144,00		
	SOMMANO h					144,00	23,82	3'430,08
35 AN.O.02.04 30/09/2008	Prestazione d'opera di operaio comune (2° livello) con equipaggiamento da lavoro per lavori in economia da pagarsi a presentazione di liste settimanali per ogni singolo intervento. (par.ug.=2*12*6*2)	288,00				288,00		
	SOMMANO h					288,00	19,47	5'607,36
36 II.03.03 30/09/2008	Nolo autogrù da 20 t corredata di cestello per il sollevamento di persone per l'esecuzione di lavori ad altezze elevate. E' compreso nel prezzo il costo							
	A R I P O R T A R E							32'973,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'973,40
	dell'operatore, il relativo carburante ed ogni altro onere per dare l'attrezzo perfettamente funzionante. (par.ug.=6*10*2)	120,00				120,00		
	SOMMANO h					120,00	65,50	7'860,00
37 II.30 30/09/2008	Nolo di autospurgo canal-jet per espurgo di condotte fognanti, pozzetti d'ispezione, vasche di raccolta liquami etc, fornito in sito ai lavori compreso carburante, lubrificante, operatore e quant'altro occorre per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. (par.ug.=48*2)	96,00				96,00		
	SOMMANO h					96,00	65,00	6'240,00
38 IV.O.05.02 30/09/2008	Commutatore volumetrico 3F + N.-					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	24,00	48,00
39 IV.O.05.01 30/09/2008	Trasformatore ausiliario 230/24 Volt - 250 VA.- (par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO n.					6,00	164,00	984,00
40 IV.O.05.03 30/09/2008	Volmetro analogico 500 Volt.-					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	25,00	50,00
41 IV.O.05.04 30/09/2008	Amperometro analogico fino a 60 Ampere.-					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	34,00	68,00
42 IV.O.05.05 30/09/2008	Pulsante completo di contatto.- (par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO n.					4,00	9,50	38,00
43 IV.O.06.01 30/09/2008	Portalampada spia					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	9,50	19,00
	A R I P O R T A R E							48'280,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'280,40
44 IV.O.06.02 30/09/2008	Lampada spia (par.ug.=6*2)	12,00				12,00		
	SOMMANO n.					12,00	3,00	36,00
45 IV.O.06.03 30/09/2008	Fusibile ausiliario10,3 x 38 fino a 20 Ampere.- (par.ug.=10*2)	20,00				20,00		
	SOMMANO n.					20,00	1,50	30,00
46 IV.O.06.04 30/09/2008	Portafusibile sezionabile 10.3 x 38 fino a 3 P (par.ug.=10*2)	20,00				20,00		
	SOMMANO n.					20,00	11,00	220,00
47 IV.O.06.05 30/09/2008	Fusibile di potenza NH - 00 - fino a 160 Ampere.- (par.ug.=15*2)	30,00				30,00		
	SOMMANO n.					30,00	12,50	375,00
48 IV.O.06.06 30/09/2008	Base portafusibile NH00 - 160 A - 3P (par.ug.=10*2)	20,00				20,00		
	SOMMANO n.					20,00	43,00	860,00
49 An-02 30/09/2008	Intervento di pulizia straordinaria delle vasche di raccolta delle stazioni di sollevamento di: Cala Rossa, Abbruzzi, Maniaci, Arimondi, e vasche depuratore comprensivo della aspor ... eri di conferimento. In caso di intervento parziale il prezzo sarà determinato in funzione della capacità delle vasche. (par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	2'048,00	8'192,00
50 An-03 30/09/2008	Idem come alla voce An-02 ma con l'ausilio dell'autospurgo dell'Amminsitrazione Comunale compreso carburante ed operatore e con tutti gli oneri di cui all'art. An-02					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		57'993,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		57'993,40
	SOMMANO a corpo					2,00	423,20	846,40
51 An-05 30/09/2008	3102.180 - Intervento di riparazione elettropompa sommersa per fognature tipo Flyght mod. 3102.180 comprensivo di: - Smontaggio dalla sede di alloggiamento e trasporto con autocar ... enti installate o difetti di assemblaggio sulle quali si esprimerà ad insindacabile giudizio il direttore dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'485,70	2'971,40
52 An-06 30/09/2008	3127.180- Idem come alla voce An-05 ma di elettropompa Flyght mod. 3127.180.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'173,70	4'347,40
53 An-07 30/09/2008	3085.181- Idem come alla voce An-05 ma di elettropompa Flyght mod. 3085.181.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'005,70	2'011,40
54 An-08 30/09/2008	3152.181 - Idem come alla voce An-05 ma di elettropompa Flyght mod. 3152.181.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'800,00	5'600,00
55 An-09 30/09/2008	Sostituzione di interruttore galleggiante di telecomando on/off di elettropompe compreso lo smontaggio del pezzo ammalorato, fornitura e collocazione del nuovo interruttore galleggiante, compresi i collegamenti elettrici occorrenti. (par.ug.=6*2)	12,00				12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	60,00	720,00
56 An-11 30/09/2008	Fornitura e collocazione di motore elettrico trifase Kw 0,75 combinato con riduttore mod. VF49/W110 della							
	A R I P O R T A R E							74'490,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							74'490,00
	Bonfiglioli da collocare nel sistema meccanico della grigliatura del depuratore compreso lo smontaggio dell'esistente, i collegamenti elettrici occorrenti ed ogni altro onere e magistero					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'100,00	2'200,00
57 An-10 30/09/2008	Fornitura e collocazione di elettropompa dosatrice di ipoclorito di sodio della potenza di 1,5 hp press 13 bar compresi lo smontaggio dell'esistente ed i collegamenti elettrici occorrenti					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	135,00	270,00
58 An-11 30/09/2008	Fornitura e collocazione di motore elettrico trifase Kw 0,75 combinato con riduttore mod. VF49/W110 della Bonfiglioli da collocare nel sistema meccanico della grigliatura del depuratore compreso lo smontaggio dell'esistente, i collegamenti elettrici occorrenti ed ogni altro onere e magistero					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'100,00	2'200,00
59 An-12 30/09/2008	Fornitura e collocazione di sportello in ferro zincato con struttura in ferro scatolare zincato e lastra nervata pedonabile, comprese opere murarie, cerniere, lucchetto ed ogni altro onere e magistero (par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO m2					6,00	90,00	540,00
60 An-13 30/09/2008	Intervento di riparazione di elettrosoffiante posta nel depuratore comprensivo di sostituzione di n. 2 cuscinetti a sfera, n. 2 paraoli e filtro con cartuccia da 3" compreso ogni altro onere per dare l'elettrosoffiante perfettamente funzionante e compresi tutti gli oneri di cui alla voce An-05					2,00		
	A RIPIORTARE					2,00		79'700,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		79'700,00
	SOMMANO a corpo					2,00	500,00	1'000,00
61 An-14 30/09/2008	Intervento di riparazione motoriduttore elettrico stazione di grigliatura del depuratore comunale comprensivo di smontaggio, ricostruzione denti ingranaggi, sostituzione n. 4 cusci ... h� ogni altro onere e magistero per dare l'opera perfettamente funzionante e con tutti gli oneri di cui alla voce An-05.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	450,00	900,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							81'600,00
	T O T A L E euro							81'600,00
	Data, 30/09/2008							
	Il Tecnico geom. Antonino La Sala							
	A R I P O R T A R E							